







PLAN DE TOIT ANNEXE #1
3/32" = 1'-0"



BÂTIMENT EXISTANT
DESSUS D'ACIER : 128'-6"

PLAN DE TOIT
3/32" = 1'-0"



NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:
IL EST STRICTEMENT DEFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

TOIT
DESSUS DE PILASTRE DDP : 98'-0"
DESSUS DE PLASTRE : 99'-0"
DESSUS DE LA DALLE : 100'-0"
DESSUS DE LA FONDATION TYP : 103'-0"
DESSUS DE LA FONDATION AVE 1 : 102'-0"
HAUTEUR LIBRE : 128'-0"
DESSUS D'ACIER EXISTANT : 128'-0"
DESSUS D'ACIER AVE 1 : 128'-0"
DESSUS D'ACIER AVE 1 : 128'-0"
DESSUS DE PARAPET : 128'-0"

TOIT ANNEXE #1
DESSUS DE PILASTRE : 99'-0"
DESSUS DE LA DALLE : 100'-0"
DESSUS DE LA FONDATION : 102'-0"
HAUTEUR LIBRE : 16'-0"
DESSUS D'ACIER AVE 1 : 115'-2"
DESSUS D'ACIER AVE 2 : 117'-10"

CHARGES
C.M. : 18 lbs/sq ft
C.M. : 5 lbs/sq ft
Ss : 60.58 lbs/sq ft
Sf : 12.53 lbs/sq ft
Cb x Cw : 0.81
C.V. au toit : 0 lbs/sq ft
Charge de neige au toit : 61.74 lbs/sq ft
lw : 1.0
Vent q = 150 : 7.94 lbs/sq ft

Séisme (Sol de classe C assumé)
Is : 1.0
Ss (0.2) : 0.221
Ss (0.5) : 0.148
Ss (1.0) : 0.087
Ss (2.0) : 0.046
Ss (5.0) : 0.013
Ss (10.0) : 0.005
PGA : 0.137
PCV : 0.131

CHARGES
• Charge morte au toit (excluant charge collatérale) : 18 lbs/sq ft
• Charge collatérale : 5 lbs/sq ft (incluant éclairage et/ou mécanique et gicleurs plus petits que 4" de diamètre)
• Charge de neige au toit : 61.74 lbs/sq ft
• Charge vive au toit : 0 lbs/sq ft
• Charge de vent q 150 : 7.94 lbs/sq ft
• Charge de neige au sol : Ss = 60.58 lbs/sq ft
• Catégorie de risque : normal
• Coefficient de surcharge de neige : Cb = 0.8
Cw = 1.0
• Code Applicable : Code National du Bâtiment du Canada
Code du bâtiment du Québec, dernières éditions adoptées
Code de Pratique Standard (CCA)
• Type de sol assumé : classe D

NOTE
1. Si toutefois la catégorie d'emplacement devient E ou F selon le rapport géotechnique, le concept structural préliminaire (localisation et géométrie des contreventements, etc.) devra être validé et coordonné par l'ingénieur de Canam.

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

REVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS	VER
----------	------	-------------	------	-----

DESSIN DE PROJET
-
-
-
-

DESSIN:			
DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
INITIALE			Comme indiqu
VERIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (jj/mm/aaaa):
			28/01/2026

CLIENT: Construction Jean Poulot Inc



SCAUX PROFESSIONNELS

PROJET
Agrandissement Matra Beauceville
Beauceville, Québec

TITRE
CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE TOIT

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	REVISION
P2026-006	EsMx401		